



Beeldkwaliteitsplan Drekkersweg 2 Bentelo



Gevel

- De woning wordt uitgevoerd met grijs gemeleerde (aardetinten) gevelstenen;
- De gevels van alle gebouwen bevatten verticale elementen en vlak gemonteerde rabatdelen;
- De opzet van de gevels vertonen een sterke relatie met die van de bijgebouwen op het erf.

Aan-, uit- en bijgebouwen en dakkapellen

- De toevoegingen ondergeschikt houden aan het hoofdgebouw;
- De bijgebouwen hebben op het gebied van vorm, kleur en materiaalgebruik een sterke verwantschap met het hoofdgebouw;
- Geen dakkapel op het bijgebouw.

Detailering

- De gevels van alle gebouwen worden in gedekte kleuren gehouden;
- Geglazuurde dakpannen zijn uitgesloten;
- Felle kleuren en glimmende materialen zijn uitgesloten.

Referenties van de woning



de Höfte 7, 7471 DK Goor
Postbus 54, 7470 AB Goor
0547 – 85 85 85
info@hofvantwente.nl

