



**LEGENDA**

- Nieuwe situatie**
- Straatbaksteen, dikformaat, keperverband, kleur: rood, d=80mm
  - Straatbaksteen, hergebruik, dikformaat, keperverband, kleur: rood, d=80mm
  - Straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband, kleur: rood, d=80mm
  - Straatbaksteen, hergebruik, dikformaat, halfsteensverband, kleur: rood, d=80mm
  - Betontegels, 300 x 300 x 60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
  - Betontegels, hergebruik, 300 x 300 x 60 mm, halfsteensverband, kleur: grijs
  - Kinderkoppen, 5 strekken, hergebruik, halfsteensverband
  - Molgoot, 7 streklagen, straatbaksteen, dikformaat, kleur: rood, d=80mm
  - Herstraten molgoot, 7 streklagen, straatbaksteen, dikformaat, kleur: rood, d=80mm
  - Aanhelven/herstraten verharding
  - Inritband 450 x 200 x 500 mm, hergebruik
  - Trottoirband 130/150 x 250 mm
  - Eindverloopband 130/150 x 250 mm naar maaiveld
  - Opstuitband 100 x 200 mm
  - VWA inspectieput, PE, Ø800 mm incl. putnummer en dekselhoogte
  - IT-riool inspectieput, beton, 800x800 mm incl. putnummer en dekselhoogte. Put voorzien van zand/slibvang
  - IT-riool inspectieput, PE, Ø800 mm, incl. putnummer en dekselhoogte. Put voorzien van zand/slibvang
  - Straatkolk, type STR 9737, voorzien van waaierdeksel
  - Plantvak, type beplanting nader te bepalen
- Bestaande situatie**
- Trottoirband, afm. 130/150x250 mm
  - Opstuitband, afm. 100x200 mm
  - Opstuitband, afm. 200x250 mm
  - Gemetselde muur
  - GWA inspectieput, met putnummer en putdekselhoogte
  - VWA inspectieput, met putnummer en putdekselhoogte
  - IT-riool inspectieput, met putnummer en putdekselhoogte
  - Straatkolk, afm. 450x300 mm
  - Lichtmast, paaltop armatuur
  - Verkeersbord met typenummer
  - Paal, kunststof, diamantkop
  - Ondergrondse afvalcontainer
  - Afvalbak
  - Straatpot, W=wafer, BR=brandhydrant
  - Elektrikast/Cai-kast
  - Beplanting
  - Boom, met stamdiameter
- Algemeen**
- Werkgrens
  - Kadastrale grens
  - Nieuwe hoogte maaiveld
  - Bestaande hoogte maaiveld

opmerkingen:  
 - Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.  
 - Maten in meters tenzij anders aangegeven  
 - Materialen in millimeters tenzij anders aangegeven  
 - Alle maten dienen in het werk door de aannemer te worden gecontroleerd

uitgave	wijzigingen	datum	getekend	gecontroleerd

Opdrachtgever: <b>Gemeente Hof van Twente</b>	Schaal: 1:200	Projectnr.: 19-063
Project: <b>Rioolvervanging Anjerstraat &amp; Bergweg</b>	Formaat: A1	Teknr.: B-204
Onderwerp: <b>Nieuwe situatie terreininrichting Bergweg</b>	Getekend: JBU	Fase: DO
	Datum: 07-02-2020	Status: Concept